

<b>Materiale</b>	<b>Antal</b>	<b>Pris pr.</b>
<b>Mur</b>		
Bag mursten	4928 stk / 11pl	
Facade mursten	2688 stk / 6pl	
Muremørtel	8000kg	
Overligger Facade 2 stk. 5sten		2
Overligger bagmur 2 stk. 5sten		2
Overligger bagmur 2 stk. 8 sten		2
Overligger bagmur 1 stk. 6 sten		1
Murbindere	500 stk	
mur Isolering 190mm	60m <sup>2</sup>	
Murpap 11cm	30m	
Murpap 50cm	30m	
Vindue ca. 1295x1245(bxh) - malet stålgrå /		2
Vindue ca. 580x580 - malet stålgrå / hvid		2
Terrassedør ca. 211,8x94,8 - malet stålgrå /		1
Vandskuringsmørtel	250kg	
Sokkelpuds	125kg	
Maling 10L kvalitetsmaling	30L	
<b>Eternitvæg</b>		
Eternit brædder lvarplank	23m <sup>2</sup>	
Skruer til Eternit	345 stk	
Skelet 45x95 reglar	85m	
vindpap 20m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	
Afstandliste 25x50mm	50m	
EPDM gummi liste 30mm	30m	
<b>Tag</b>		
regel 45*95 REM	25m	
Spærtræ T1 Høvlet 45x295 mm 6,0mtr	10stk	
regel 45x70 til hævnning af spær(luftspalte)	60m	
trækbånd 2x40mm 50m	1 komplet sæt	
Spændere til trækbånd	1 komplet sæt	
Tagkrydsfiner	22 pl	
Vinkelbeslag 90x105x105 forspær	52 stk	
Beslag skruer 250stk	2 ks	
Fuglegitter	20m	
Sternkapsel	9m	
Tagfods blik	9m	
alu søm til ovenstående		1
Tagrender alu zink	9m	
Lim til ovenstående		
samlestykke	1/2stk	
Endebund med tud		1
Nedløbsrør alu zink 3m		1
forskydning		1
Brøndkrave		1
rørholder		2
konsoljern		15
Isolering 120mm	32m <sup>2</sup>	

isolering 95mm	32m2
Isolering 45mm	32m2
udhængbrædder	100m
Stern forskalning	30m
Eternit ivarplank hvid	30m
Dampspærre	32m2
regel 50x50mm	70m
Rustik loft	32m2
Lud lister	35m
Tagpap	45m2
Desuden afsættes et ca. beløb til skruer og	XXXXX

#### Andet tømmer matr.

Døre hvide		2
Karm		2
Indfatninger hvidmalet	2 sæt	
Fodlister hvidmalet	35m	

#### Fundament

Gulvvarme	32m2	
Pannex Alpha 2kreds		1
pex 120m		2
pex bukkefix		4
ståltråds bindere 250stk		1

#### VVS

væg tilslutninger/dåser		6
Par holder		3
Pex fordelerrør 1-3 med afspærring		2
Ophæng til fordeler		4
Roset		4
Krom vinkler		2
Isoleret rør udendørs 25m		1
andre fitting		1
Pex rør i rør 50m		1
Unidrain udløbshus		1
UNIDRAIN AFLØBSARMATUR 700MM		1
UNIDRAIN RIST INCA 700MM		1
UNIDRAIN RAMME 700/		1
VVS løn		10

#### Bad

Klinker		11
klinker væg		8
Cerafill 10	25kg	
Combifix	50kg	
2K Tætningsmasse	20kg	
Seal - Strip	10m	
Afløbsmanchet		1

Møbel	1
Armatyr bruser arkita damixia	1
Armatyr Vask	1
Badekar incl armatur	1
Toilet	1
Tætning af vægge	1
Opbygning af brusevægge	20
Lim	1
Toilet tilbehør	3

Skabsvæg	1
----------	---

### **Terrasse**

Fliser betonsten - rødflammet	60
underlag	60

### **EI**

Stikkontakter	12
afbryder enkelt	6
Lampeudtag	7
Ledninger + div	1
Løn	10

**Pris ialt**