

MATERIALE- OG KONSTRUKTIONSBEKRIVELSE:

TAG:

TAGSTEN OPLAGT EFTER FABRIKKENS ANVISNING SOM B OG C CEMENTTAGSTEN.
38 X 56 MM LÆGTER T. I.
25 MM TRYKIMP. AFSTANDSLISTER.
UNDERTAG SOM SARNAFIL.
PRE-FAB. TYPEGODKENDTE TRÆGITTERSPEER, PR. MAX, 1,0 M, DIM, AF LEVERANDØR.
TYPE 25 GRADER, TUNGT TAG.
GANGBRO: BREDDER MIN. 60 CM.

FORANKRING OG AFSTIVNING AF TAG:

HVERT SPÆR FASTGØRES TIL 25 X 100 MM MURBRÆDT, OPLAGT PÅ BAGMUR, ELLER LIMTRÆSBJÆLKE, MED STIKSØM OG BMF-VINKELBESLAG.
HVERT ANDET SPÆR FASTGØRES I H.T. SBI 186 OG 189 MED BMF-HULBÅND 25 X 2 MM.
VINDAFSTIVNING AF TAGFLADEN, I H.T. SBI 189 MED BMF-HULBÅND 25 X 2 MM.
PÅ UNDERSIDE SPÆRFOF FASTGØRES I H.T. PLANTEGNING BMF-HULBÅND 25 X 2 MM. MED BMF-KAMSØM.

UDHÆNGSDETALIE:

TAGRENDER
25 MM TRYKIMP. FYRSTERN.
UNDERBEKLÆDNING OPSAT MED VENTILATIONSÅBNING, 100 CM/2M.
VINDBRÆDT I FORNØDEN HØJDE.

LOFTER: K-0,15

250 MM MINERALULD, MIN. KLASSE 39.
DAMPSPÆRRE SOM 0,15 PLASTIK.
25 MM NEDFORSKALLING.
16 X 125 MM PROFILLOFTBRÆDDER.

YDERVÆGGE: U-0,30

11 CM TEGLSTEN TIL FORMUR, OPMURET EFTER DS 414.
MIN. 8 STK. RUSTFRI MURBINDER PR. M², + EKSTRA OMKRING ÅBNINGER OG I TOP.
125 MM A-MURBATTES, KLASSE 39.
100 MM LETBETONVÆGELEMENTER OPSTILLET EFTER LEVERANDØRENS ANVISNINGER, OG DIMENSIONERET TIL BÆRENDE BAGMUR AF LEVERANDØR.
20 MM POLYSTYROL I FALSE.

SKILLEVÆGGE:

100 MM LETBETONVÆGELEMENTER, OPSTILLET EFTER LEVERANDØRENS ANVISNINGER OG DIMENSIONERET AF LEVERANDØREN.

TERRÆNDÆK: U-0,20

KLINKEGULV I VÅDE RUM SOM UDFØRES I HENHOLD TIL SBI 180.
3 CM SLIDLAG I ØVRIGE RUM.
10 CM BETONGULV 10 MN/M², DER RADONSIKRES MED GUMMIFUGE LANGS ALLE VÆGGE, BETONEN FRIHOLDSES FRA LECABLOKKE MED 20 MM POLYSTYROL, ARMERET MED TRÅDNET 6 MM 10 X 20 CM.
10 CM LØS LECA, 10 CM THERMISOL GULVPLADE.

FUNDAMENTER:

TJÆREPAPISOLERING UNDER ALLE VÆGGE, OG PÅKLÆBET OP AF BAGMUR.
2 SKIFTER LECAMURBLOKKE.
33 CM BETONRANDFUNDAMENTER 10 MN/M², FØRT TIL FAST BUND, MIN. 90 CM UNDER TERRÆN OG ARMERES I BUND OG TOP MED 12 MM TENTORSTÅL.
20 CM BETONRANDFUNDAMENTER UNDER ALLE SKILLEVÆGGE.

VINDUER OG UDVENDIGE DØRE: K-1,5

UDFØRES MED 2 LAGS TERMOGLAS OG REDNINGSÅBNING I OPHOLDSRUM OG 60 CM² VENTIL. FUGNING EFTER ANVISNING FRA DAFA.
FACADESTENSSÅLBÆNK.

